WINDOW SCHEDULE
MARK
WIDTH
HEIGHT
TYPE
GLAZING
A
2'-0"
3'-0"
FIXED
TEMPERED
B
3'-0"
4'-0"
CASEMENT
INSUL
C
4'-0"
5'-0"
AWNING
INSUL
D
5'-0"
3'-0"
FIXED
INSUL
E
2'-0"
4'-0"
CASEMENT
TEMPERED
F
3'-0"
5'-0"
AWNING
INSUL
G
4'-0"
3'-0"
FIXED
INSUL
H
5'-0"
4'-0"
CASEMENT

INSUL
I
2'-0"
5'-0"
AWNING
TEMPERED
J
3'-0"
3'-0"
FIXED
INSUL
K
4'-0"
4'-0"
CASEMENT
INSUL
L
5'-0"
5'-0"
AWNING
INSUL
M
2'-0"
3'-0"
FIXED
TEMPERED
N
3'-0"
4'-0"
CASEMENT
INSUL
O
4'-0"
5'-0"
AWNING
INSUL