WINDOW SCHEDULE

MARK	WIDTH	HEIGHT	TYPE	GLAZING
A	2'-0"	3'-0"	FIXED	TEMPERED
B	3'-0"	4'-0"	CASEMENT	INSUL
C	4'-0"	5'-0"	AWNING	INSUL
D	5'-0"	3'-0"	FIXED	INSUL
E	2'-0"	4'-0"	CASEMENT	TEMPERED
F	3'-0"	5'-0"	AWNING	INSUL
G	4'-0"	3'-0"	FIXED	INSUL
H	5'-0"	4'-0"	CASEMENT	INSUL
I	2'-0"	5'-0"	AWNING	TEMPERED
J	3'-0"	3'-0"	FIXED	INSUL
K	4'-0"	4'-0"	CASEMENT	INSUL
L	5'-0"	5'-0"	AWNING	INSUL
M	2'-0"	3'-0"	FIXED	TEMPERED
N	3'-0"	4'-0"	CASEMENT	INSUL
O	4'-0"	5'-0"	AWNING	INSUL